表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：生产经营大楼外墙建设项目　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑工程	
1.1.1	建筑工程	
1.2	装饰、装修工程	
1.2.1	装饰、装修工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011608001001	铲除油漆面（外墙）	1.拆除部位:外墙油漆;	m2	1765.02		
2	011608001004	铲除油漆面	1.铲除部位名称:外墙空鼓抹灰;	m2	1059.012		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、恢复外墙空鼓抹灰;	m2	1059.012		
4	011612002002	大门两侧展示牌拆除	1.名称:大门两侧展示牌拆除;	项	1		
5	011609001001	扶手镂空部分拆除	1.名称:扶手镂空部分拆除;	m	84.9		
6	010103002001	建筑垃圾外运	1.土石类别:建筑垃圾外运; 2.运距:5KM;	m3	50		
7	011610002001	窗户翻新	1.名称:窗户翻新; 2.更换配件;	m2	293.74		
8	010901002001	树脂瓦屋面	1.屋面板品种、规格:树脂瓦; 2.檀条,立柱均为热镀锌材料,屋面盖加强型树脂瓦,瓦出屋檐不少于500mm; 3.具体做法详设计;	m2	432.29		
本页小计							
合　　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合　　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总　计								

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程　标段：　　第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	124844.352			人工系数:0.943;
2	01110100001	方钢	kg	10649.896			
3	03130100026	碳钢电焊条 J427 Φ3.2	kg	4.64			
4	09090100002~2	阳光板	m2	462.55			
5	14390700002	乙炔气	m3	0.255			
6	14390900001	氧气	m3	0.34			
7	34110100002	水	t	9.123			
8	40010000008	钢门窗料	kg	212.28			
9	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	22.875			
10	88010500001	其他材料费	元	4414.807			
11	BC000009	大门两侧展示牌拆除0009	项	1.00			
12	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.266			
13	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	1.033			
14	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.043			
15	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	3.812			
16	JX001	其他机械费	元	119.596			
	本页小计		元				
	合　　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011403001001	外墙水包砂	1、外墙界面剂一遍 2、5厚干粉类聚合物防水砂浆, 3、中间压入一层耐碱网布 4、1.5厚Ⅲ型聚合物水泥(JS)防水涂料一遍 5、抗碱封闭底漆一遍 6、同色中涂2遍,颜色与水包砂彩点配套,无露底无色差 7、喷涂水包砂主材2遍 8、哑光硅丙罩面漆2遍	m2	1765.02		
2	011402003001	楼梯栏杆刷漆	1.构件名称:楼梯栏杆刷漆; 2.按栏杆面积计算;	m2	31.94		
3	011503004001	不锈钢扶手	1.扶手材料种类规格:不锈钢扶手;	m	84		
4	011502001001	JRC型材包管	1、JRC型材包管；	m	231.06		
5	011502001002	窗下造型线条	1.名称:窗下造型线条; 2.做法:详设计;	m	190		
6	01B001001	雨棚翻新	1.雨棚翻新；	m2	47.23		
本页小计							
合　　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合　　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总　计								

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	133337.35			人工系数:0.943;
2	03110700006	砂布 006-4#	张	6.388			
3	03210500002	安全网	m2	10.138			
4	03210900009	加工铁件	kg	4.545			
5	03210900024	预埋铁件	kg	1100.077			
6	04010400001	白水泥	kg	882.51			
7	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	122.548			
8	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	2118.024			
9	12070100001	欧式GRC装饰线条 400×400以外	m	235.681			
10	12070100003~1	装饰条 150×150	m	199.50			
11	12210700003~2	不锈钢扶手	m	84.00			
12	13010900002	透明底漆	kg	617.757			
13	13011300004	调和漆	kg	5.315			
14	13030700004	H型真石涂料	kg	8825.10			
15	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	5559.813			
16	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	706.008			
17	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	25.598			
18	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.972			
19	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	169.385			
20	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	96.936			
21	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	44.162			
22	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	67.53			
23	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	19.149			
24	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	13.345			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程　标段：　　第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	35031500009	脚手架底座	只	8.04			
26	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	12134.513			
27	88010500001	其他材料费	元	6230.897			
28	BC000012	雨棚翻新	m2	47.23			
29	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	3.872			
30	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	6.001			
31	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	2.357			
32	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	9.324			
33	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	21.18			
34	J12-40	电动打磨机 小型	台班	1.26			
35	JX001	其他机械费	元	617.757			
	本页小计		元				
	合　　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。